

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali lekcyjnej nr 119 w skrzydle B Ip w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie ul. Długosza 10a  
ADRES INWESTYCJI : Al. Długosza 10 a, Lublin  
INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie  
ADRES INWESTORA : Al. Długosza 10 a, Lublin  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : maj 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2017 r.

Data zatwierdzenia

~~INWESTOR~~

~~mgr inż. Ryszard Morawski~~

20. CZE. 2017

DYREKTOR

zespołu Szkół Samochodowych  
im. Stanisława Stojczyńskiego  
w Lublinie

*mgr inż. Ryszard Morawski*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie obicia ścian z desek boazerii na wpust lub półwpust $(7.37+5.52)*2*1.5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.67	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.67</b>
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity $7.37*5.52$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet $(7.37+5.52)*2*3.29$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.82</b>
4	KNR 4-01 0816-06	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych $7.37*5.52$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $7.37*5.52$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
6	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> $1.37*7.37$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.10</b>
7	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykle kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> $1.37*7.37$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.10</b>
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - podłogi poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
9	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 8 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
10	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> poz.2 $0.2*1.0$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.68 0.20	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.88</b>
11	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m <sup>2</sup> $(7.37+5.52)*2$	m m	 25.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.78</b>
12	NNRNKB 202 2809-05	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca $(7.37+5.52)*2$	m m	 25.78	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.78</b>
13	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1.76+2.8)*3	m	13.68	
		2.1*2+1.1+3.29	m	8.59	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.27</b>
14	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchni poziome - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
15	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchni pionowe ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	84.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.82</b>
16	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	84.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.82</b>
18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
		(7.37+5.52)*2*1.69	m <sup>2</sup>	43.57	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.57</b>
20	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
		(7.37+5.52)*2*1.6	m <sup>2</sup>	41.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.25</b>
21	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	40.68	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.68</b>
22	KNNR 9 0402-05 kalk. własna	Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych	szt.		
		16	szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
23	KNNR 9 0403-06 kalk. własna	Demontaż puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. do 60 mm	szt.		
		16	szt.	16.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
24	KNNR 9 0301-03 kalk. własna	Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtykowych, płaskich lub kabelkowych okrągłych	m		
		46	m	46.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
26	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	2		szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	2		szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
28	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla udrożnienia kanałów wentylacyjnych	m		
	4.6		m	4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
29	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł - po udrożnieniu kanałów wentylacyjnych	m		
	4.6		m	4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
30	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
	4.6		m	4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
31	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
	18		m	18.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
32	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych	m		
	4.6		m	4.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.60</b>
33	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
	2		szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
34	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
	2		szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>