


PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych Nr 20, 21 25 w budynku Zespołu Szkół Samochodowych w Lublinie ul. Długosza 10a
ADRES INWESTYCJI : Al. Długosza 10 a, Lublin
INWESTOR : Zespół Szkół Samochodowych w Lublinie
ADRES INWESTORA : Al. Długosza 10 a, Lublin
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : maj 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2017 r.



Data zatwierdzenia

20.05.2017

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych
Im. Stanisława Syrotyńskiego
w Lublinie
mgr inż. Ryszard Morawski

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity <s. 20> 5.97*9.45 <s. 21> 5.75*10.04 <s. 25> 5.85*9.76	m ²		
			m ²	56.42	
			m ²	57.73	
			m ²	57.10	
				RAZEM	171.25
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany <s. 20> (5.97+9.45)*2*1.55 <s. 21> (5.75+10.04)*2*1.55 <s. 25> (5.85+9.76)*2*1.55	m ²		
			m ²	47.80	
			m ²	48.95	
			m ²	48.39	
				RAZEM	145.14
3	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża przecinakiem - skucie farby olejnej ze ścian (likwidacja lamperii) <s. 20> (5.97+9.45)*2*1.6 <s. 21> (5.75+10.04)*2*1.6 <s. 25> (5.85+9.76)*2*1.6	m ²		
			m ²	49.34	
			m ²	50.53	
			m ²	49.95	
				RAZEM	149.82
4	KNR AT- 02 2057- 01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek 3.15*6+1.8*3 2.1*2+1.1 3.15*8+1.8*4 2.1*4+1.1*2 3.15*8+1.8*4 2.1*4+1.1*2	m		
			m	24.30	
			m	5.30	
			m	32.40	
			m	10.60	
			m	32.40	
			m	10.60	
				RAZEM	115.60
5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - sufity poz.1	m ²		
			m ²	171.25	
				RAZEM	171.25
6	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe ścian poz.2 poz.3	m ²		
			m ²	145.14	
			m ²	149.82	
				RAZEM	294.96
7	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.1	m ²		
			m ²	171.25	
				RAZEM	171.25
8	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.2	m ²		
			m ²	145.14	
				RAZEM	145.14
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi białymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.1	m ²		
			m ²	171.25	
				RAZEM	171.25
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany poz.2	m ²		
			m ²	145.14	
				RAZEM	145.14
11	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.3	m ²		
			m ²	149.82	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	149.82
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i mebli folią	m ²		
	poz.1		m ²	171.25	
	30		m ²	30.00	
				RAZEM	201.25
13	kalk. własna	Wynoszenie i wnoszenie mebli	kpl.		
	1		kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	6		szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
15	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	6		szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
16	KNR 4-01 0339-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - dla udrożnienia kanałów wentylacyjnych	m		
	3.2		m	3.20	
				RAZEM	3.20
17	KNR 4-01 0325-04	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł - po udrożnieniu kanałów wentylacyjnych	m		
	3.2		m	3.20	
				RAZEM	3.20
18	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
	3.2		m	3.20	
				RAZEM	3.20
19	KNR 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
	24.5		m	24.50	
				RAZEM	24.50
20	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie i udrożnienie przewodów wentylacyjnych	m		
	16.5		m	16.50	
				RAZEM	16.50
21	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
	4		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
22	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
	4		szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
23	KNR 4-01 0354-11 analogia	Wykucie z muru listew drewnianych	m		
	15.6*3		m	46.80	
				RAZEM	46.80
24	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
	46.8		m	46.80	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	46.80