

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	Dom Pomocy Społecznej BETANIA
ADRES INWESTYCJI	Lublin, al. Kraśnicka 123 Dom
INWESTOR ADRES	Pomocy Społecznej BETANIA
INWESTORA	Lublin, al. Kraśnicka 123
DATA OPRACOWANIA	09.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania 09.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT PATIO			
1	KNR AT-05 d.1 1651a-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 10 m 9*2.07*7.50	m ² m ²		
				139.725	
				RAZEM	139.725
2	KNR-W 2-05 d.1 1006-01 analiza indywidualna	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 15 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę 0.150	t t		
				0.150	
				RAZEM	0.150
3	KNR 2-05 d.1 1004-03 analogia	Lekka obudowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 10% z poliwęglanu wielokomorowego gr. 25 mm kolor brązowy. Montaż wielokątów w obrysie konstrukcji dachu. 60	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
4	d.1 wycena indywidualna	Ocieplenie stropu pianką poliuretanową gr. 20 cm. 96.00	m ² m ²		
				96.000	
				RAZEM	96.000
5	KNR 4-01 d.1 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych 60.00	m ² m ²		
				60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 4-01 d.1 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (2.0*12+3.90*12)*0.50	m ² m ²		
				35.400	
				RAZEM	35.400
7	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2.0*12	m m		
				24.000	
				RAZEM	24.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbierek konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 7	m ³ m ³		
				7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR-W 2-02 d.1 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm 24.0	m m		
				24.000	
				RAZEM	24.000
10	NNRNKB d.1 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym ZABUDOWA KANAŁU 60.0+ 2.0*1.50*12	m ² m ²		
				96.000	
				RAZEM	96.000
11	NNRNKB d.1 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 96.00	m ² m ²		
				96.000	
				RAZEM	96.000
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 96.0	m ² m ²		
				96.000	
				RAZEM	96.000
13	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 96.0	m ² m ²		
				96.000	
				RAZEM	96.000
14	KNR BC-02 d.1 0520-01 analogia	Rozebranie cokołów z płytek z kamieni sztucznych o wym. 300x100 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach. (0.15+0.30)*2.0*12	m m		
				10.800	
				RAZEM	10.800
15	KNR BC-02 d.1 0520-02	Cokoły z płytek z kamieni sztucznych o wym. pozostałych o wys. do 150 mm układanych na klej cienkowarstwowy na ścianach 10.80	m m		
				10.800	
				RAZEM	10.800
16	KNR-W 4-03 d.1 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W 6	kpl. kpl.		
				6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR-W 4-01 d.1 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
18	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² Krotność = 2 60.0	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
19	NNRNKB d.1 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 60.00	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
20	NNRNKB d.1 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu- zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² 60.00	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
21	KNR-W 2-15 d.1 0418-09	Grzejniki stalowe trzy płytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	d.1 wycena indy- widualna	Pomiar natężenia oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach. 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
2		REMONT POKOJU DZIENNEGO POBYTU			
23	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 53.34	m ² m ²	 53.340	
				RAZEM	53.340
24	KNR AT-17 d.2 0109-05	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 10 mm Krotność = 2 53.34	m ² m ²	 53.340	
				RAZEM	53.340
25	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 53.34	m ² m ²	 53.340	
				RAZEM	53.340
26	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 53.34	m ² m ²	 53.340	
				RAZEM	53.340
27	NNRNKB d.2 202 1136-01 analogia	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych, V kl. ścieralności, antypoślizgowe. 53.34	m ² m ²	 53.340	
				RAZEM	53.340
28	KNR-W 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 53.34 2.50*(3.18+2.57+8.58+3.76+4.64+3.17+2.10+1.69)	m ² m ² m ²	 53.340 74.225	
				RAZEM	127.565
29	KNR 4-01 d.2 1204-05 analogia	Jednokrotne (gruntowanie) starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 127.565	m ² m ²	 127.565	
				RAZEM	127.565
30	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów PROLATEX 127.565	m ² m ²	 127.565	
				RAZEM	127.565
31	KNR 4-03 d.2 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
32	d.2 wycena indy- widualna	Pomiar natężenia oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach. 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000