

### **Opis przedmiotu zamówienia – Część 3**

Roboty instalacyjno-budowlane związane z przeniesieniem, modernizacją oraz dostosowaniem gabinetu doraźnej pomocy medycznej z dotychczasowej lokalizacji znajdującej się na końcu holu pierwszego piętro do pomieszczenia znajdującego się w pobliżu łącznika budynku A i B w Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie w celu skrócenia oraz usprawnienia komunikacji mieszkańców i personelu.

Planowane do wykonanie prace:

#### **Roboty instalacyjno-budowlane związane z modernizacją gabinetu doraźnej pomocy medycznej:**

1. instalacja dodatkowych gniazd elektrycznych wraz z zabezpieczeniem (gniazdo między oknami, gniazdo przy drzwiach wejściowych do zasilenia systemu przyzywowego, gniazdo do zasilenia monitoringu wizyjnego, gniazdo systemu monitoringu ppoż. oraz gniazdo sygnału telefonicznego oraz sygnału LAN) poprzez wykonanie bruzd w ścianie.
2. ułożenie pasu z płytek glazury o wymiarach 3000 x 600 mm
3. za pomocą trójników wykonanie podłączenia instalacji wod - kan wykorzystując instalację za ścianą.
4. montaż systemu przyzywowego
5. skrosowanie, montaż instalacji sygnału domofonu oraz sygnału otwierania bramy i furtki.
6. szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, malowanie sufitu farbą emulsyjną, ścian farbą akrylową.
7. wykonanie pojedynczej instalacji kontroli dostępu (łącznie z czytnikiem kodowym) drzwi wejściowych gabinetu doraźnej pomocy

Wymiary pomieszczenia:      wysokość – 2,72 m  
  długość ścian – 16,80 m,  
  powierzchnia – 17,6 m<sup>2</sup>

Materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, wymagane atesty, świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodności dopuszczające ich zastosowanie w instalacjach bezpieczeństwa pożarowego.

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zamawiającym nową lokalizację mocowania instalacji przyzywowej.

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zakup oraz transport niezbędnych elementów i materiałów do robót budowlano - montażowych oraz wywóz i utylizację elementów zdemontowanych, odpadów.

Teren robót winien być zabezpieczony i oznakowany, w obrębie wykonywanych robót należy zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom obiektu.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca po zakończeniu prac doprowadził teren do czystości i porządku.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.