

**INSTALACJA: MONITORINGU OBRAZOWEGO C.C.TV.
- MATERIAŁY**

Lp.	Wyszczególnienie	I.m.	Ilość	Norma
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kanał instalacyjny OBO WDK 15035	mb.	84,00	1,04
2.	Łączniki różne	szt.	84,00	0,68
3.	Kołki rozporowe	szt.	84,00	2,70
4.	Kanał instalacyjny OBO WDK 40090	mb.	16,00	1,04
5.	Łączniki różne	szt.	16,00	0,68
6.	Kołki rozporowe	szt.	16,00	5,40
7.	Puszka instalacyjna 75x75	szt.	8,00	1,02
8.	Wtyki BNC	szt.	26,00	1,00
9.	Wtyk DC2,1/5,5	szt.	12,00	1,00
10.	Przewód współosiowy WDXpek 75-06/3,7	mb.	355,00	1,04
11.	Przewód OMY 2X1,5mm	szt.	135,00	1,04
12.	Zasilacz ZSIO25W/12V	szt.	1,00	1,00
13.	Monitor B/W MBX 17A 17"	szt.	1,00	1,00
14.	IN-980IRN	szt.	8,00	1,00
15.	Kołki rozporowe M12	szt.	8,00	4,00
16.	IN-961IRN	szt.	4,00	1,00
17.	Kołki rozporowe M12	szt.	4,00	4,00
18.	IN-4116	szt.	1,00	1,00
19.	Dysk twardy 750GB SEAGATE SATA, 8MI	mb.	1,00	2,00
20.	Materiały pomocnicze			