

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : DOSTAWA i MONTAŻ DŹWIGU HYDRAULICZNEGO (WINDY)
wraz z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

ADRES INWESTYCJI : 20-358 LUBLIN ul. KOSMONAUTÓW 78

INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAW-
NYCH FIZYCZNIE

ADRES INWESTORA : 20-358 LUBLIN ul. KOSMONAUTÓW 78

BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogdan Hetman

DATA OPRACOWANIA : 15.09.2009

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : IIIkw-09

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.09.2009

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
DOM POMOCY SPOLECZNEJ dla OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 20-358 Lublin ul. Kosmonautów 78					
Wymiana windy					
1		Instalowanie wind			
1 d.1	SB	Demontaż istniejącego dźwigu osobowego w całości - kabina , drzwi , prowadnice i inne urządzenia występujące w dźwigu. 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
2 d.1	SB	Montaż dźwigów osobowych o szybkości 1.7 m/s z drzwiami automatycznymi o nośności do 1250 kg i wysokości kondygnacji 3.22 m - o 4 przystankach 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
3 d.1	SB	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm (1.10+2.0+1.10)*4	m m	 16.80	 16.80
				RAZEM	16.80
4 d.1	SB	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.00*2.40	m ² m ²	 7.20	 7.20
				RAZEM	7.20
5 d.1	SB	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.0+2.40)*2*10.91	m ² m ²	 117.83	 117.83
				RAZEM	117.83