

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442110-1 Malowanie budynków
45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont sklepień Bramy Grodzkiej - roboty wykończeniowe
ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Grodzka 21
INWESTOR : Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"
ADRES INWESTORA : Lublin, ul. Grodzka 21
WYKONAWCA ROBÓT : nieznanym
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Janusz Fronczyk
DATA OPRACOWANIA : aktualizacja 04.02.2009r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
aktualizacja 04.02.2009r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Lublin, ul. Brama Grodzka - Remont sklepień rob. wykończeniowe					
1 Posadzki					
1	KNNR 2	Izolacja z folii polietylenowej 0,3mm pozioma podposadzkowa	m ²		
d.1	0604-01	119,18	m ²	119,18	
				RAZEM	119,18
2	KNNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²		
d.1	0602-03	poz.1	m ²	119,18	
				RAZEM	119,18
3	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.1	202 1129-03	poz.2	m ²	119,18	
				RAZEM	119,18
4	NNRNKB	(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²		
d.1	202 1129-02	poz.3	m ²	119,18	
				RAZEM	119,18
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4	m ²	119,18	
				RAZEM	119,18
6	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z deszczułek posadzkowych układane na klej	m ²		
d.1	202 1135-01	75,23	m ²	75,23	
				RAZEM	75,23
7	KNR 4-01	Impregnacja podłóg - malowanie w kol. czarnym	m ³		
d.1	0630-01	poz.6	m ³	75,23	
				RAZEM	75,23
8	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki drewniane układane na klej - lakierowanie posadzek	m ²		
d.1	202 1135-04	poz.7	m ²	75,23	
				RAZEM	75,23
9	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05	43,95	m ²	43,95	
	pom. techniczne			RAZEM	43,95
10	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1	202 2809-04	1,22+4,06+1,92+2,0*[2,4+2,79+1,95+1,85+2,83+1,92*2+2]	m	42,52	
				RAZEM	42,52
11	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca	m		
d.1	202 2809-05	poz.10	m	42,52	
				RAZEM	42,52
2 Ścianki działowe					
12	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z płyt gipsowych	m ²		
d.2	0426-04	3,7*[10+6,5]	m ²	61,05	
	analogia	5,70+2	m ²	7,70	
	sala czarna			RAZEM	68,75
	szatnia				
13	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowo z pokryciem obustronnym (UW75, CW75)	m ²		
d.2	202 2023-02	3,7* [5,74+2,44]	m ²	30,27	
	sala czarna			RAZEM	30,27
14	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowo z pokryciem obustronnym 50	m ²		
d.2	202 2023-01	2,0*[3,6*2+1,92]	m ²	18,24	
	pom. techn.			RAZEM	18,24
3 Roboty malarskie					
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - strop kasetonowy	m ²		
d.3	1204-01	9,67*7,4*140%	m ²	100,18	
	sala czarna			RAZEM	100,18
16	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	poz.9	m ²	43,95	
	pom. mag.			RAZEM	43,95

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNNR 2 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.13*2 poz.14*2	m ² m ² m ²	 60,54 36,48	
				RAZEM	97,02
4		Stolarka drzwiowa			
18 d.4	KNNR 2 1103-01 sala czarna	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 0,9*2,05 0,8*2,0*4	m ² m ² m ²	 1,84 6,40	
				RAZEM	8,24
19 d.4	KNNR 2 1104-02 sala czarna pom. magaz.	Montaż ościeżnic drewnianych 0,9*2,05 0,8*2,0*4	m ² m ² m ²	 1,84 6,40	
				RAZEM	8,24
5		Remont ścian ceglanych			
20 d.5	KNR 19-01 0314-03	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - 4-5 cegieł 15	msc msc	 15,00	
				RAZEM	15,00
21 d.5	KNR 19-01 0314-04	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. kucia do 1/2 cegły - do 0,25 m2 w jednym miejscu 10	msc msc	 10,00	
				RAZEM	10,00
22 d.5	KNR 19-01 0827-01 analogia sala czarna	Spoinowanie murów z cegły zabytkowej - mury gładkie zaprawa do spoinowania Funcosil Fugenmortel Remmers (dod. do R 30% za utrud. za prace na drabinach linowych na ok. 30% elewacji) 3,7*[10+6,5]	m ² m ²	 61,05	
				RAZEM	61,05
23 d.5	KNR 19-01 0831-01 analogia	Patynowanie (barwienie) elementów wymienianych o pow. do 5 m2 - farba silikonowa Funcosil LA Silikonfarbe bezbarwna plus pigmenty poz.22	m ² m ²	 61,05	
				RAZEM	61,05