
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REKONSTRUKCJA PIWNIC POD CZĘŚCIĄ BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POTRZEBY ISTNIEJĄ-
CEGO MUZEUM DRUKARSTWA

ADRES INWESTYCJI : Lublin, ul. Żmigród 1, ul. Królewska 17

INWESTOR : OŚRODEK "BRAMA GRODZKA TEATR NN"

ADRES INWESTORA : 20-950 Lublin, ul. Grodzka 21

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

Wykonawca

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty budowlane					
1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 3.2*(3.62+0.15+1.27+1.3+0.14+1.91+0.29)*0.18 3.2*(5.05+1.31+3.14+0.15+8.82+2.86+3.35+3.6+2.36+1.44)*0.15 -(0.9*2.05*4+1.2*2.05+1.15*2.2+0.7*2.0*3+1.08*2.0)*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	 5.000 15.398 -2.810	
				RAZEM	17.588
2	KNNR-W 3 0513-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych 3.2*(2.15+1.19+0.08+0.93+2.5)	m ² m ²	 21.920	
				RAZEM	21.920
3	KNNR-W 3 0310-03	Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.9*2.05*4+1.2*2.05+1.15*2.2*2+0.7*2.0*3+1.08*2.0	m ² m ²	 21.260	
				RAZEM	21.260
4	KNNR-W 3 0518-02	Wyjęcie ościeżnic o pow. od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianyc 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów 12.52+9.39+2.47+3.08+2.19+6.52	m ² m ²	 36.170	
				RAZEM	36.170
6	KNNR-W 3 0514-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych 5.06*17.48	m ² m ²	 88.449	
				RAZEM	88.449
7	KNNR-W 3 0515-02	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки poz.6	m ² m ²	 88.449	
				RAZEM	88.449
8	KNNR 7 0208-07 z.o.3.4.	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg - demontaż 138*9/1000	t t	 1.242	
				RAZEM	1.242
9	KNNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 34	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
10	KNNR-W 3 0401-06	Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych (17.48+17.64)*0.5*5.06-2.2*2.4	m ² str. m ² str.	 83.574	
				RAZEM	83.574
11	KNNR-W 4-01 0207-08	Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłogach, stropach i ścianach -obetonowanie belek I 220 po montażu płyt WPS 34*5.06	m m	 172.040	
				RAZEM	172.040
12	KNNR-W 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 34	szt. szt.	 34.000	
				RAZEM	34.000
13	KNNR-W 3 0403-01	Ręczna rozbiórka elementów betonowych (17.48+17.64)*0.5*5.06*0.2	m ³ bet. m ³ bet.	 17.771	
				RAZEM	17.771
14	KNNR-W 3 0104-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu (17.48+17.64)*0.5*5.06*2.8*70% -pod szacht windy 1.6*2.55*2.3+1.6*0.43*0.5*(2.55+2.3)	m ³ m ³ m ³	 174.153 11.052	
				RAZEM	185.205
15	KNNR-W 3 0104-02	Wykopy nieumocnione przy istn. fundamencie bez względu na kat. gruntu (17.48+17.64)*0.5*5.06*2.8*30%	m ³ m ³	 74.637	
				RAZEM	74.637
16	KNNR-W 3 0104-05	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z piwnicy poz.14+poz.15	m ³ m ³	 259.842	
				RAZEM	259.842
17	KNNR-W 3 0203-04 analogia	Podmurowanie ścian fundamentowych ceglanych o szer. 2.5 ceg. z wyk.izolacji poziomej z papy lub folii,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawodn. i odwozem ziemi samochodem samowyl.na odl.do 1 km -przy szachcie windy 2.2*1.04*0.9+0.6*1.04*0.6*2+0.6*1.04*0.3*2 2.4*0.76*0.6	m ³ podm. m ³ podm. m ³ podm.	 3.182 1.094	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.64*0.64*1.0*2	m ³ podm.	0.819	
				RAZEM	5.095
18	ZKNR C-2 0406-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 64 cm metodą iniekcji ciśnieniowej 5.06	m m	 5.060	
				RAZEM	5.060
19	ZKNR C-2 0406-06 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 90 cm metodą iniekcji ciśnieniowej 17.64	m m	 17.640	
				RAZEM	17.640
20	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki -szyb windy 0.1*2.55*2.3	m ³ m ³	 0.587	
				RAZEM	0.587
21	ZKNR C-2 0102-08 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm na murze ceglany - dylatacja ścian szachtu 2.2*3.75	m ² m ²	 8.250	
				RAZEM	8.250
22	ZKNR C-2 0102-12	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na murze ceglany - dylatacja szachtu 2.25*3.75	m ² m ²	 8.438	
				RAZEM	8.438
23	KNNR-W 3 0405-01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - ławy, stopy fundamentowe, ściany -płyta fundamentowa 0.23*2.55*2.3 -ściany szachtu windy 0.2*3.75*(2.2+1.85)*2-0.2*1.2*2.1 -płyta stropowa 2.2*2.25*0.1	m ³ konstr. m ³ konstr. m ³ konstr. m ³ konstr.	 1.349 5.571 0.495	
				RAZEM	7.415
24	KNNR-W 3 0406-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej 600*1.03	kg zbr. kg zbr.	 618.000	
				RAZEM	618.000
25	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie -poniżej poziomu posadzki [(17.48+17.64)*0.5+5.06]*2*0.61	m ² m ²	 27.596	
				RAZEM	27.596
26	KNR-W 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.25	m ² m ²	 27.596	
				RAZEM	27.596
27	ZKNR C-2 0302-04	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie pionowe bardzo nasiąkliwe poz.25	m ² m ²	 27.596	
				RAZEM	27.596
28	ZKNR C-2 0305-05	Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicznej CP 48 xpress poz.25	m ² m ²	 27.596	
				RAZEM	27.596
29	KNNR-W 3 0107-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III -przy szachcie windy 1.6*0.43*0.5*(2.55+2.3)	m ³ m ³	 1.668	
				RAZEM	1.668
30	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m ² (5.06*2+17.64+17.48)*(0.37+2.67+0.62)-1.0*2.1*2	m ² m ²	 161.378	
				RAZEM	161.378
31	ZKNR C-2 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych - ponad 5,0 m ² poz.30	m ² m ²	 161.378	
				RAZEM	161.378
32	ZKNR C-2 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m ² metodą smarowania - jednokrotne poz.30	m ² m ²	 161.378	
				RAZEM	161.378
33	ZKNR C-2 0404-06	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m ² metodą smarowania - każde następane poz.30	m ² m ²	 161.378	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	161.378
34	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m ² poz.30	m ² m ²	 161.378	
				RAZEM	161.378
35	KNR 9-21 0201-06	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 200-350 m ³ przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża) 1	po- miesz- czenie po- miesz- czenie	 1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT po- przez ręczne malowanie podłoża poz.30	m ² m ²	 161.378	
				RAZEM	161.378
37	KNNR-W 3 0305-02	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 3 cegłach w jednym miejscu 3	msc msc	 3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNNR-W 3 0305-03	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 5 cegłach w jednym miejscu 2	msc msc	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR-W 3 0305-06	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni do 1,0 m ² 4	msc msc	 4.000	
				RAZEM	4.000
40	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stro- pach z cegły 34+32	otw. otw.	 66.000	
				RAZEM	66.000
41	KNNR 2 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne - podkład oporowy ściągów ściany zewnętrznej bl. 16x150mm 19.41<kg>*15.6<m>	kg kg	 302.796	
				RAZEM	302.796
42	KNR 5-08 0807-12 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 16 mm śr. do 14 mm 34*2+32*2	szt. szt.	 132.000	
				RAZEM	132.000
43	KNNR 2 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne - wsporniki L150x100x12mm -wieńce ścian 17.48+4.35+12.7+15.6	kg kg	 50.130	
				RAZEM	50.130
44	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów -wieńców 0.98*32+0.71*34 -nadproży drzwiowych 0.71*2*2	kg kg kg	 55.500 2.840	
				RAZEM	58.340
45	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów z nakrętkami napinającymi -ściany ścian zewnętrznych 12.4*4.06	kg kg	 50.344	
				RAZEM	50.344
46	KNR-W 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych 0.1*3*17*2	m m	 10.200	
				RAZEM	10.200
47	KNNR-W 3 0603-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach re- montowanych na stropach i podciągach z osiatkowaniem -strop (17.64+17.48)*0.5*5.06-2.25*2.2 -wieńce stalowe (17.48*2+15.44)*0.2	m ² m ² m ²	 83.904 10.080	
				RAZEM	93.984
48	KNNR-W 3 0605-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto- ciągnioną -na zewnątrz 15.6	m m	 15.600	
				RAZEM	15.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 1.6*2*3	m m	9.600	9.600
				RAZEM	9.600
50	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -pod osadzenie belek nadproży drzwiowych 0.2*0.2*2*2*3	m ² m ²	0.480	0.480
				RAZEM	0.480
51	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m ² w ścianach przy głębokości ponad 10 cm - poduszki betonowe pod nadproża stalowe -drzwiowe 2*2*3	szt. szt.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
52	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -pod nadproża drzwiowe 1.3*2*3<1120>	m m	7.800	7.800
				RAZEM	7.800
53	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i osadzenie belek stalowych do I NP 120 mm M=11,2kg/m*1,05=11,76kg/m -nadproża drzwiowe 1.3*2*3	m m	7.800	7.800
				RAZEM	7.800
54	KNR-W 4-03 1017-14 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu -w nadprożach drzwiowych 2*2*3	otw. otw.	12.000	12.000
				RAZEM	12.000
55	KNR-W 4-03 1003-21 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 2*3	otw. otw.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
56	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów belek nadproży -drzwiowych 0.51*6*0.888*1.03*1.025	kg kg	2.869	2.869
				RAZEM	2.869
57	KNR-W 4-01 0207-07	Zabetonowanie żwirobetonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.015 m ² w podłogach, stropach i ścianach -nadproży drzwi 1.3*2*3	m m	7.800	7.800
				RAZEM	7.800
58	KNR AT-17 0107-05	Cięcie piłą linową diamentową ścian z cegły -pod otwór drzwiowy (1.04+2.1*2)*0.75*3	m ² m ²	11.790	11.790
				RAZEM	11.790
59	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 1.04*2.01*0.75*3	m ³ m ³	4.703	4.703
				RAZEM	4.703
60	analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko z kosztami utylizacji 4.703+17.588+21.92*0.1+0.156+88.449*0.25+17.771	m ³ m ³	64.522	64.522
				RAZEM	64.522
61	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach -nadproża 1.37*(0.8+0.77)*3	m ² m ²	6.453	6.453
				RAZEM	6.453
62	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową -nadproży 6.453	m ² m ²	6.453	6.453
				RAZEM	6.453
63	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 6.453	m ² m ²	6.453	6.453
				RAZEM	6.453
64	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki [(17.64+17.48)*0.5*5.06-2.25*2.2]*0.3	m ³ m ³	25.171	25.171
				RAZEM	25.171

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki $[(17.64+17.48)*0.5*5.06-2.25*2.2]*0.2$	m^3 m^3	 16.781	
				RAZEM	16.781
66	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa $(17.64+17.48)*0.5*5.06-2.25*2.2+(17.56+5.06)*2*0.17$	m^2 m^2	 91.594	
				RAZEM	91.594
67	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS20 gr 10cmukładanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo $(17.64+17.48)*0.5*5.06-2.25*2.2$	m^2 m^2	 83.904	
				RAZEM	83.904
68	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 $(17.64+17.48)*0.5*5.06-2.25*2.2$	m^2 m^2	 83.904	
				RAZEM	83.904
69	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2.5 poz.68	m^2 m^2	 83.904	
				RAZEM	83.904
70	KNR-W 2-02 1116-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową StO fi 3-4mm o oczkach 15x15cm poz.68	m^2 m^2	 83.904	
				RAZEM	83.904
71	KNR AT-41 0502-01 analogia	Impregnacja matująca posadzek cementowych 83.904	m^2 m^2	 83.904	
				RAZEM	83.904
72	KNNR-W 3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej $2.84*(5.06+2.67+0.18)$	m^2 m^2	 22.464	
				RAZEM	22.464
73	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 3<do drzwi D1 90x200cm> 1<do drzwi D2 110x200cm>	szt. szt. szt.	 3.000 1.000	
				RAZEM	4.000
74	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych $1.1*2.0*1<D2, \text{płytowe, zamek, klamka, kolor grafit}>$	m^2 m^2	 2.200	
				RAZEM	2.200
75	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych $0.9*2.0*3<D1 \text{ metalowe z kratką wentylacyjną, zamek, klamki, kolor grafit}>$	m^2 m^2	 5.400	
				RAZEM	5.400

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB 2000
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	WACETOB wyd.III 2000
4	HENKEL wyd.I 2008
5	WACETOB wyd.V 2003
6	ORGBUD-SERWIS, wyd.I 2010
7	BISTYP-CONSULTING, wyd.I, 2004
8	ORGBUD wyd.III 1986, biuletyny do 9 1996
9	WACETOB wyd.I 1997
10	ATHENASOFT wyd.I 2004
11	ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
12	ATHENASOFT wyd.I 2010

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty budowlane						
1	KNNR-W 3 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ³	17.588		
2	KNNR-W 3 0513-04	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych	m ²	21.920		
3	KNNR-W 3 0310-03	Wykucie różnych elementów o pow. ponad 0,04 m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m ²	21.260		
4	KNNR-W 3 0518-02	Wyjęcie ościeżnic o pow. od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianyc	szt.	2.000		
5	KNNR-W 3 0805-02	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiałów	m ²	36.170		
6	KNNR-W 3 0514-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²	88.449		
7	KNNR-W 3 0515-02	Rozebranie stropów drewnianych - zasypki	m ²	88.449		
8	KNNR 7 0208-07 z.o.3.4.	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 200 kg - demontaż	t	1.242		
9	KNNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m ²	34.000		
10	KNNR-W 3 0401-06	Przebudowa stropów drewnianych na ogniotrwałe z płyt WPS na dźwigarach stalowych	m ² str.	83.574		
11	KNNR-W 4-01 0207-08	Zabetonowanie żwirobotonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłozach, stropach i ścianach	m	172.040		
12	KNNR-W 4-01 0206-04	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm	szt.	34.000		
13	KNNR-W 3 0403-01	Ręczna rozbiórka elementów betonowych	m ³ bet.	17.771		
14	KNNR-W 3 0104-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków bez względu na kat. gruntu	m ³	185.205		
15	KNNR-W 3 0104-02	Wykopy nieumocnione przy istn. fundamencie bez względu na kat. gruntu	m ³	74.637		
16	KNNR-W 3 0104-05	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z piwnicy	m ³	259.842		
17	KNNR-W 3 0203-04 analogia	Podmurowanie ścian fundamentowych ceglanych o szer. 2.5 ceg. z wyk.izolacji poziomej z papy lub folii,z wyk.i zasyp.wykopu w gr.nienawodn. i odwozem ziemi samochodem samowyt.na odl.do 1 km	m ³ podm.	5.095		
18	ZKNR C-2 0406-04	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 64 cm metodą iniekcji ciśnieniowej	m	5.060		
19	ZKNR C-2 0406-06 analogia	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o grubości 90 cm metodą iniekcji ciśnieniowej	m	17.640		
20	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³	0.587		
21	ZKNR C-2 0102-08 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm na murze ceglany - dylatacja ścian szachtu	m ²	8.250		
22	ZKNR C-2 0102-12	Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 15 cm na murze ceglany - dylatacja szachtu	m ²	8.438		
23	KNNR-W 3 0405-01	Uzupełnienie konstrukcji betonowych i żelbetowych - ławy, stopy fundamentowe, ściany	m ³ konstr.	7.415		
24	KNNR-W 3 0406-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej	kg zbr.	618.000		
25	ZKNR C-2 0301-01	Przygotowanie podłoża - skucie nierówności i oczyszczenie	m ²	27.596		
26	KNNR-W 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	27.596		
27	ZKNR C-2 0302-04	Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie pionowe bardzo nasiąkliwe	m ²	27.596		
28	ZKNR C-2 0305-05	Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez ciśnienia na powierzchni pionowej przy użyciu masy bitumicznej CP 48 xpress	m ²	27.596		
29	KNNR-W 3 0107-02	Zасыpanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.III	m ³	1.668		
30	ZKNR C-2 0402-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni ścian w miejscach łatwodostępnych przy użyciu szcottek stalowych - ponad 5,0 m2	m ²	161.378		

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31	ZKNR C-2 0403-03	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie spoin na głębokość do 2 cm na ścianach w miejscach łatwodostępnych - ponad 5,0 m2	m ²	161.378		
32	ZKNR C-2 0404-05	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - jednokrotne	m ²	161.378		
33	ZKNR C-2 0404-06	Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie ścian ponad 5,0 m2 metodą smarowania - każde następne	m ²	161.378		
34	ZKNR C-2 0409-03	Wypełnienie spoin w murach ceglanych płaskich - ponad 5,0 m2	m ²	161.378		
35	KNR 9-21 0201-06	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 200-350 m3 przy użyciu osuszacza kondensacyjnego (nie obejmuje osuszania podłoża)	pomieszczenie	1.000		
36	KNR BC-02 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża	m ²	161.378		
37	KNNR-W 3 0305-02	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 3 cegłach w jednym miejscu	msc	3.000		
38	KNNR-W 3 0305-03	Wykucie uszkodzonych cegieł i wstawienie nowych przy 5 cegłach w jednym miejscu	msc	2.000		
39	KNNR-W 3 0305-06	Skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni do 1,0 m2	msc	4.000		
40	KNNR 5 1209-0801	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	66.000		
41	KNNR 2 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne - podkład oporowy ściągów ściany zewnętrznej bl. 16x150mm	kg	302.796		
42	KNR 5-08 0807-12 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów w metalu - głębokości wiercenia do 16 mm śr. do 14 mm	szt.	132.000		
43	KNNR 2 1301-05 analogia	Wyroby stalowe różne - wsporniki L150x100x12mm	kg	50.130		
44	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów	kg	58.340		
45	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów z nakrętkami napinającymi	kg	50.344		
46	KNR-W 4-01 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych	m	10.200		
47	KNNR-W 3 0603-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach i podciągach z osiatkowaniem	m ²	93.984		
48	KNNR-W 3 0605-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach betonowych pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	15.600		
49	KNR-W 4-01 0436-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem	m	9.600		
50	KNR-W 4-01 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	0.480		
51	KNR-W 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m2 w ścianach przy głębokości ponad 10 cm - poduszki betonowe pod nadproża stalowe	szt.	12.000		
52	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7.800		
53	KNR-W 4-01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 120 mm M=11,2kg/m*1,05=11,76kg/m	m	7.800		
54	KNR-W 4-03 1017-14 analogia	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 14 mm i głębokości do 10 mm w metalu	otw.	12.000		
55	KNR-W 4-03 1003-21 analogia	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw.	6.000		
56	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów belek nadproży	kg	2.869		
57	KNR-W 4-01 0207-07	Zabetonowanie żwirobotonem z deskowaniem i stemplowaniem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach	m	7.800		
58	KNR AT-17 0107-05	Cięcie piłą linową diamentową ścian z cegły	m ²	11.790		
59	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m ³	4.703		

Kosztorys Ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
60	analiza indywidualna	Wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko z kosztami utylizacji	m ³	64.522		
61	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	6.453		
62	KNR-W 4-01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	6.453		
63	KNR-W 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	6.453		
64	KNNR 2 1201-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod podłogi i posadzki	m ³	25.171		
65	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki	m ³	16.781		
66	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m ²	91.594		
67	KNNR 2 0602-03	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS20 gr 10cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo	m ²	83.904		
68	NNRNKB 202 1129-01	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ²	m ²	83.904		
69	NNRNKB 202 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m ² - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2.5	m ²	83.904		
70	KNR-W 2-02 1116-07 analogia	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową StO fi 3-4mm o oczkach 15x15cm	m ²	83.904		
71	KNR AT-41 0502-01 analogia	Impregnacja matująca posadzek cementowych	m ²	83.904		
72	KNNR-W 3 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegły o gr. 1/2 cegły lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	22.464		
73	KNNR 2 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych	szt.	4.000		
74	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	2.200		
75	KNNR 2 1103-01 analogia	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m ²	5.400		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: