

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
- 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
- 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 113023L – UL. JANTAROWĄ DO GRANICY DZIAŁEK NR EWID. 50/4 I 51/11 (OBR. 70, ARK. 4) WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ, OŚWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ SIECI TECHNICZNEJ MONITORINGU

ADRES INWESTYCJI : Obręb 70 - Węglinek, ark. 4:
50/4, 51/11 (51/17), 52/5, 52/4 (52/12), 52/6 (52/13), 52/7 (52/15), 116/6, 116/5 (116/11), 116/7 (116/12)
Obręb 70 - Węglinek, ark. 5:
54/6, 54/7 (54/11), 56/38, 56/40, 56/39 (56/49), 56/41 (56/50)

INWESTOR : Gmina Lublin
ADRES INWESTORA : Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
BRANŻA : drogi, zieleń - wjazd od ul. Jantarowej

DATA OPRACOWANIA : środa, 9 listopad 2016
aktualizacja 2 września 2019

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
środa, 9 listopad 2016
aktualizacja 2 września 2019

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 2-31 0813-d.1 04	Rozebranie krawężników betonowych	m	30,200		
2	KNR 2-31 0812-d.1 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	2,718		
3	KNR 2-31 0813-d.1 01	Rozebranie obrzeży betonowych	m	4,000		
4	KNR AT-03 d.1 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m	30,200		
5	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³	10,000		
6	KNR 2-21 0110-d.1 03	Karczowanie drzew <i>i WYCIECIE DRZEŁ</i>	szt.	20,000		
7	KNR-W 2-01 d.1 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha	0,220		
8	KNR-W 2-01 d.1 0110-01 0110-04	Wywożenie drzew i krzewów po wycince <i>WARTKOWANIU</i>	mp	30,000		
9	KNR 2-21 0101-d.1 01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyłamy	m ³	75,000		
10	KNR 2-21 0101-d.1 04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m ³	75,000		
11	KNR 2-21 0101-d.1 05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 14	m ³	75,000		
2		Dojazd od ul. Jantarowej				
12	KNR-W 2-01 d.2 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,132		
13	KNR-W 2-01 d.2 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	1 994,600		
14	KNR-W 4-01 d.2 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III)	m ³	209,000		
15	KNR-W 2-01 d.2 0203-04 0210-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km	m ³	97,000		
16	KNR-W 2-01 d.2 0227-02 analogia	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. III z piasku dowiezionego (wraz z kosztem piasku i transportu)	m ³	426,000		
17	KNR 2-31 0402-d.2 01 analogia	Ława pod obrzeża z piasku stabilizowanego cementem	m ³	29,995		
18	KNR 2-31 0407-d.2 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	299,950		
19	KNR 2-31 0402-d.2 04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	27,400		
20	KNR 2-31 0403-d.2 03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	274,000		
21	KNR 2-31 0115-d.2 07 0115-08	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem do 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	849,010		
22	KNR 2-31 0114-d.2 07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	849,010		
23	KNR 2-31 0110-d.2 01 0110-02	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 P35/50 - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²	849,010		
24	KNR 2-31 0310-d.2 01 0310-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 PMB25/55 uziarnienie 0-16 - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m ²	849,010		
25	KNR 2-31 0310-d.2 05 0310-06	Warstwa ścieralna SMA8 PMB45/80-85 - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	849,010		
26	KNR 2-31 0115-d.2 07 0115-08	Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem do 5,0 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	20,000		
27	KNR 2-31 0105-d.2 05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	20,000		
28	KNR 2-31 0511-d.2 03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	20,000		
29	KNR 2-31 0115-d.2 07 0115-08	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem do 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	534,540		
30	KNR 2-31 0511-d.2 01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce grysowej	m ²	534,540		
3		Organizacja ruchu - oznakowanie				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
31 d.3	analiza indywi- dualna	Montaż znaków drogowy - zgodnie z projektem organi- zacji ruchu	szt	6,000		
32 d.3 d.3 07	KNR 2-31 0706- 07	Ręczne malowanie strzałek i innych symboli na jezdni farbą chlorokauczukową <i>GRUBOWARSZTOWE CHEMOUTWARDZALNE</i>	m ²	28,765		
4		Zieleń				
33 d.4	KNR-W 2-01 0506-01	Plantowanie ręczne skarp	m ²	135,000		
34 d.4 01	KNR 2-21 0218- 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim (z odkładu)	m ³	20,250		
35 d.4 05	KNR 2-21 0401- 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²	135,000		

