

# PRZEDMIAR ROBÓT

## WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  
im. A i J „VETTERÓW”  
W LUBLINIE UL BERNARDYŃSKA 14  
/ROBOTY BUDOWLANE/

45000000-7 Roboty budowlane  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45421135-9 Instalowanie okien drewnianych

INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  
LUBLIN UL BERNARDYŃSKA 14

MARZEC 2009

Inżynier  
inż. Grzegorz Umiański  
Upr. bud. Nr 4714/bros

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana okien</b>						
1	KNR 0-19 0930-11	1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m <sup>2</sup> -- /analogia/ -- wymiana na okna jednoramowe z drewna klejonego warstwowo , pakiet szybowy o współcz. K= 1,1 W/m <sup>2</sup> K , okucia np. Roto lub równoważne , wraz z odtworzeniem malatury glifów wewn. i zewn. , kolor biały i część w kolorze orzech /wg. wcześniej wymienionych/  Uwaga : wielkości , forma , linie podziałów wg. załączonego uproszczonego projektu stolarki przewidzianej do wymiany. Powyższe uwagi dotyczą wszystkich okien 1.40*2.725*3+1.89*3.11*6+1.92*3.63*1+1.62*2.29*1+1.29*2.15*1+1.23*2.0*1+1.59*3.14*1+1.60*3.14*2+1.22*2.17*2+1.53*3.04*2+1.17*2.13*1+1.29*2.10*1+1.50*2.27*4+1.63*2.75*8+1.95*3.0*1+1.60*3.13*12+1.95*3.13*1+1.99*3.715*6+1.52*3.315*3+1.28*2.34*2+1.22*2.13*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	289.655	
					<b>RAZEM</b>	<b>289.655</b>
2	KNR 0-19 0930-10	1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane jednoramowe o pow. do 2.5 m <sup>2</sup> -- okna 08, 09, 010 1.23*1.83*1+1.35*1.44*1+1.23*1.89*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8.844	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.844</b>
3	KNR 0-19 0930-08	1	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne drewniane jednoramowe o pow. do 1.5 m <sup>2</sup> -- kolor orzech , z listwami maskującymi i uzupełnieniem parapetów wewn. drewnianych /wg. opisu na szkicach okien/ -- okna O1, O2, O3, O4 0.90*1.61*2+0.80*1.685*2+1.10*1.93*1+1.36*1.06*22	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	39.432	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.432</b>
4	KNR 4-01 0354-11	1	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.50*3+2.02*1+1.33*1+1.45*1+1.33*2+1.72*1+1.39*1+1.33*1+1.69*1+1.70*2+1.32*2+1.63*2+1.27*1+1.39*1+1.60*4+1.73*8+2.05*1+1.7*12+2.05*1+1.62*3+1.38*2+1.32*2	m		
				m	85.050	
					<b>RAZEM</b>	<b>85.050</b>
5	KNR 4-01 0321-03	1	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z cegiel --/analogia/ -- dostawa i m-ż parapetów wewn. z konglomeratu w kolorze już wymienionych /jasny beż /, gr. 3cm , szer. 45 - 50cm. -- wraz z naprawą tynków po wykuciu i odtworzeniem malatury. 53	szt.		
				szt.	53.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.000</b>