

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia, w tym pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 50 w części I „Projekt, montażu i dostawy ścianki wspinaczkowej na sali gimnastycznej.

Wykonawca dostarczy przedmioty objęte zamówieniem fabrycznie nowe, nieużywane oraz kompletne. Oferowane urządzenia i produkty nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich i nie będą naruszały praw osób trzecich oraz będą spełniały wymogi prawa polskiego i europejskiego.

1. Wykonawca sporządza projekt konstrukcyjny zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa dot. budowy ścian wspinaczkowych PN-EN 12572. Wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i użytkowej (regulamin użytkowania ścianki, instrukcja serwisowania).przy założeniach:
 - 1.1. 10m wysokości ścianka pionowa i szerokości 3 metrów,
 - 1.2. 12m wysokości ścianka wsięg przewieszenia od 5 do 10 stopni w bryle łamanej i szerokości 3 metrów,
 - 1.3. 12 m wysokości wsięg przewieszenia od 10 do 20 stopni w bryle łamanej i szerokości 2 metrów.

Przy projekcie ścianki należy uwzględnić zabudowę rury wentylacyjnej
2. Wykonanie konstrukcji stalowej ścianki ze sklejki z tarciami przy użyciu wyłącznie atestowanych materiałów zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem.
3. Zakup i dostawa atestowanego sprzętu asekuracyjnego wraz z montażem tj.:
 - 3.1. sześć zestawów obejmujących:
 - 3.1.1. karabinek HMS zakręcany
 - 3.1.2. kubek asekuracyjny
 - 3.1.3. 2 karabińczyki asekuracyjne z automatycznym zamkiem
 - 3.2. liny dynamiczne 200 mb przeznaczone do ścianek wspinaczkowych o średnicy 9,8mm-10,2mm
 - 3.3. materace asekuracyjne 200x120x20 – 5 sztuk
 - 3.4. łańcuchy stanowiskowe – 6 sztuk
 - 3.5. punkty przelotowe do wspinania z dolną asekuracją wraz expresami.
4. Zakup i montaż chwytów wspinaczkowych - 10 chwytów na m² (każdy ze śrubą) w różnych kolorach i różnej wielkości. Chwyty należy zakupić u trzech producentów tak aby 30% chwytów pochodziło od jednego producenta.
5. Zakup i montaż struktury wspinaczkowej - 10 sztuk (duże chwyty).
6. Zakup i dostawa uprząży w rozmiarach:

	Szczegółowy wykaz – projekt, montaż i dostawa ścianki wspinaczkowej na sali gimnastycznej – zał. nr 6 do SIWZ	Strona 1 z 2
--	---	--------------

- 6.1. XS -15 sztuk
 - 6.2. S – 10 sztuk
 - 6.3. M- 5 sztuk
 - 6.4. L - 3 sztuki
 - 6.5. 10 sztuk – szelkowych dziecięcych.
7. Zamawiający wymaga minimum 36 miesięcznej gwarancji na zamontowaną ściankę wspinaczkową i na konstrukcję oraz dwa przeglądy gwarancyjne po miesiącu użytkowania i po roku użytkowania.
 8. Wykonawca przeszkoli cztery osób w zakresie obowiązków wykonywanych przez operatora ściany wspinaczkowej.
 9. Dostarczenie i montaż kotarki – siatki (przesuwanej ręcznie) oddzielającej ściankę od pozostałej części pomieszczenia ok.100m².



Zamieszczone fotografie mają charakter wyłącznie poglądowy.