

## Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: REMONT POSADZKI  
Adres obiektu budowlanego: 20-052 Lublin  
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5  
Nazwa i adres zamawiającego: GALERIA LABIRYNT  
20-052 Lublin  
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5  
Data opracowania przedmiaru robót: 2019-05-02

## Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		<b>REMONT POSADZKI</b>		
1	Element		<b>Część I - sala kinowa</b>		
1	KNRW 401/439/2		Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi białe		
	Wyliczenie ilości robót:				
	sala kinowa		1,50*2,20	3,300000	
			RAZEM:	3,300000	m2
					3,300
2	KNRW 401/439/3		Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, legary		
	Wyliczenie ilości robót:				
	sala kinowa		1,50*4	6,000000	
			RAZEM:	6,000000	m
					6,000
3	KNRW 401/609/1 analogia		Analogia - Rozebranie izolacji z wełny mineralnej		
	Wyliczenie ilości robót:				
	sala kinowa		3.300	3,300000	
			RAZEM:	3,300000	m2
					3,300
4	KNRW 202/615/1		Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1'warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:				
			0,2*6.000	1,200000	
			RAZEM:	1,200000	m2
					1,200
5	KNRW 202/1121/3		Podłoga z desek struganych okrętówka		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3.300	3,300000	
			RAZEM:	3,300000	m2
					3,300
6	ZKNR C 2/614/4		System parkietowy, cyklizowanie mechaniczne		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3.300	3,300000	
			RAZEM:	3,300000	m2
					3,300
7	ZKNR C 2/616/4		System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna		
	Wyliczenie ilości robót:				
			3.300	3,300000	
			RAZEM:	3,300000	m2
					3,300
8	KNRW 202/1209/2		Balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe proste - stal nierdzewna	m	2,200
2	Element		<b>Część II</b>		
9	KNRW 401/812/5		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
	Wyliczenie ilości robót:				
			12,62*7,40+3,56*0,26	94,313600	
			RAZEM:	94,313600	m2
					94,314
10	KNRW 401/804/7		Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzeki		
	Wyliczenie ilości robót:				
			94.314	94,314000	
			RAZEM:	94,314000	m2
					94,314
11	KNRW 202/606/1		Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa ułożona na sucho		
	Wyliczenie ilości robót:				
			94.314	94,314000	
			RAZEM:	94,314000	m2
					94,314
12	NNRNKB 202/1127/1 (1)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, grubość 2'cm, zatarte na ostro		
	Wyliczenie ilości robót:				
			94.314	94,314000	
			RAZEM:	94,314000	m2
					94,314
13	NNRNKB 202/1127/3 (1)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8'm2, dodatek za zmianę grubości o 1'cm		
	Wyliczenie ilości robót:				
			94.314	94,314000	
			RAZEM:	94,314000	m2
					94,314

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
14	KNRW 202/615/1		Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,2*7,40*13	19,240000	
			RAZEM:	19,240000	m2 19,240
15	KNRW 202/1121/3		Podłoga z desek struganych okrętówka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			94,314	94,314000	
			RAZEM:	94,314000	m2 94,314
16	ZKNR C 2/614/4		System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			94,314	94,314000	
			RAZEM:	94,314000	m2 94,314
17	ZKNR C 2/616/4		System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna		
			Wyliczenie ilości robót:		
			94,314	94,314000	
			RAZEM:	94,314000	m2 94,314
3	Element		Część III		
18	KNRW 401/812/5		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,90*7,40	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460
19	KNRW 401/804/7		Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki		
			Wyliczenie ilości robót:		
			21,460	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460
20	KNRW 202/606/1		Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa ułożona na sucho		
			Wyliczenie ilości robót:		
			21,460	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460
21	NNRNKB 202/1127/1 (1)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, grubość 2 cm, zatarte na ostro		
			Wyliczenie ilości robót:		
			21,460	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460
22	NNRNKB 202/1127/3 (1)		Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2, dodatek za zmianę grubości o 1 cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			21,460	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460
23	KNRW 202/615/1		Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,2*7,40*4	5,920000	
			RAZEM:	5,920000	m2 5,920
24	KNRW 202/1121/3		Podłoga z desek struganych okrętówka		
			Wyliczenie ilości robót:		
			21,460	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460
25	ZKNR C 2/614/4		System parkietowy, cyklinowanie mechaniczne		
			Wyliczenie ilości robót:		
			21,460	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460
26	ZKNR C 2/616/4		System parkietowy, roboty wykończeniowe, olejowanie, czyszczenie i konserwacja, nasycanie olejem, powierzchnia bardzo chłonna		
			Wyliczenie ilości robót:		
			21,460	21,460000	
			RAZEM:	21,460000	m2 21,460

Nr	Kod pozycji	STWiOR	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4	Element		<b>Część IV</b>		
27	KNRW 401/812/5		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie lub kleju		
	Wyliczenie ilości robót:		3,10*6,61	20,491000	
			RAZEM:	20,491000	m2 20,491
28	KNRW 401/804/7		Naprawa posadzek cementowych, zerwanie posadzki		
	Wyliczenie ilości robót:		20,491	20,491000	
			RAZEM:	20,491000	m2 20,491
29	KNRW 202/606/1		Izolacje z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa ułożona na sucho		
	Wyliczenie ilości robót:		20,491	20,491000	
			RAZEM:	20,491000	m2 20,491
30	KNRW 202/1116/4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami, wypalane grubości 25 mm		
	Wyliczenie ilości robót:		20,491	20,491000	
			RAZEM:	20,491000	m2 20,491
31	KNRW 202/1116/3		Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm		
	Wyliczenie ilości robót:		20,491	20,491000	
			RAZEM:	20,491000	m2 20,491
5	Element		<b>Korytarz</b>		
32	KNRW 401/353/4		Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	1,000
33	KNRW 401/303/2 (1)		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie cementowo-wapiennej, grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:		0,90*2,10	1,890000	
			RAZEM:	1,890000	m2 1,890
34	KNRW 401/711/2 (1)		Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2 m2		
	Wyliczenie ilości robót:		2*1,890	3,780000	
			RAZEM:	3,780000	m2 3,780
35	KNRW 401/314/4		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek prefabrykowanych	m	1,200
36	KNRW 401/331/2		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, na zaprawie wapiennej/cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły		
	Wyliczenie ilości robót:		0,90*2,10	1,890000	
			RAZEM:	1,890000	m2 1,890
37	KNRW 401/320/2		Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach z cegieł, wewnętrznych, do 2,0 m2	szt	1,000
38	KNRW 401/203/ 1 analogia		Analogia - wykonanie pochylni		
	Wyliczenie ilości robót:		1,58*2,70*0,19*0,5	0,405270	
			RAZEM:	0,405270	m3 0,405
6	Element		<b>Wywiezienie gruzu</b>		
39	KNRW 401/109/9		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:		0,02*94.314+0,1*94.314+0,02*21.460+0,1*21.460+0,02*20.491+0,1*20.491+0,15*1.890	16,635300	
			RAZEM:	16,635300	m3 16,635
40	KNRW 401/109/10		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:		16,635	16,635000	
			RAZEM:	16,635000	m3 16,635