

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m ²		
		0,50*42,00*2	m ²	42,000	
				RAZEM	42,000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		14,50*0,60*2	m ²	17,400	
		2,60*0,60	m ²	1,560	
		2,20*0,40*2	m ²	1,760	
		3,00*0,40	m ²	1,200	
		42,00*0,40*2	m ²	33,600	
				RAZEM	55,520
3	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		[(1,50+0,60)*2]*0,25*20	m ²	21,000	
				RAZEM	21,000
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		55,52	m ²	55,520	
				RAZEM	55,520
5	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer.0.4m - z blachy ocynkowanej	m		
		14,50*2	m	29,000	
		2,60	m	2,600	
				RAZEM	31,600
6	KNR 2-02 0515-04	Założenie pasów usztywniających o szer. do 0.2m - z blachy ocynkowanej - lis-twy dociskowe	m		
		(1,30+0,40)*2*20	m	68,000	
		2,10*2	m	4,200	
		1,20*2	m	2,400	
		0,80*2	m	1,600	
				RAZEM	76,200
7	KNR-W 4-01 0519-01 z. sz.2.3. 9909- 01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-pą podkładową - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		3,00*9,00	m ²	27,000	
		42,00*0,60*2	m ²	50,400	
				RAZEM	77,400
8	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa-pą wierzchniego krycia	m ²		
		14,50*42,00	m ²	609,000	
				RAZEM	609,000
9	KNR-W 4-01 0519-04 z. sz.2.3. 9909- 01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzch-niego krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		1,50*0,60*20	m ²	18,000	
		14,50*1,00*2	m ²	29,000	
		3,00*1,20	m ²	3,600	
		1,20*(2,10*2)	m ²	5,040	
		1,50*0,50*4	m ²	3,000	
		2,60*1,00	m ²	2,600	
		2,80*0,80	m ²	2,240	
		1,20*0,50*2	m ²	1,200	
		[(1,50+0,60)]*2*0,90*20	m ²	75,600	
				RAZEM	140,280
10	KNR-W 4-01 0519-05 z. sz.2.3. 9909- 01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnie-rze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		16*0,50	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
11	KNR 2-02 0617-06	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem	m		
		4,20+2,40+1,60	m	8,200	
				RAZEM	8,200