

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Oświetlenie drogowe					
1 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3		155,98		
2 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	m		3		
3 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/724/2 Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przediskowego wraz z jego zasypaniem, grunt nienawodniony, kategorii III-IV	m3		20		
4 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/725/1 Wykonanie ściany oporowej, dla sił nacisku do 25-t (1 płyta)	szt		5		
5 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/723/2 Przewierthy mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w wiązce) - SRS 110	m		46		
6 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/705/1 Jłozenie rur osłonowych PVC do Fi-140-mm - DVR 75	m		738		
7 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/707/3 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 2,0-kg/m, przykrycie folią - YKY 4x50	m		3		
8 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/713/3 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 3,0-kg/m - YKY 4x50	m		7		
9 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50-mm ² - YKY 4x50 R= 1,000*0,8 = 0,800 M= 1,000 = 1,000 S= 1,000 = 1,000	szt		2		
10 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m - YKY 5x16	m		738		
11 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16-mm ²	szt		40		
12 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	odcinek		21		
13 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 25x4	m		45		
14 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III FeZn fi 16	m		24		
15 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt		3		
16 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/702/2 Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	m3		167,16		
17 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100-kg, - S-60 SRw PAL aluminiowy anodowany na kolor naturalny + F100/200	szt		20		
18 Nr STWiOR: SST-E KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15-kg - SwAL-Y 1m	szt		20		

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
19 Nr STWIOR: SST-E KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10-m, przewody kabelkowe - YDY 2x2,5	kpl		20		
20 Nr STWIOR: SST-E KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - SGS 305 TP FG P11 1xSON TPP 70W	szt		20		
21 Nr STWIOR: SST-E KNNR 5/403/3 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20-kg, na fundamencie prefabrykowanym - Szafka oświetlenia ulicznego wg. projektu	szt		1		