

# ALBIS



## BIURO BUDOWLANE

PROJEKTY NADZORY REALIZACJE

REGON 070078074

[www.albis.beskidy.pl](http://www.albis.beskidy.pl)

NIP 553-001-73-01

43-300 Bielsko - Biala ul. Batorego 13

tel/fax (033) 812 62 47 e-mail: [albis@cyberia.pl](mailto:albis@cyberia.pl)

**ZAMIERZENIE  
BUDOWLANE** : REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWIŃSKIEGO W  
CIĄGU ULIC LIPIŃSKIEGO - KIEPURY

**ZAKRES** : PRZEDMIAR ROBÓT

**TEMAT** : REMONT WIADUKTU DROGOWEGO

**BRANZA** : TELETECHNICZNA

**LOKALIZACJA** : LUBLIN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3  
GMINA LUBLIN  
POWIAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE



**INWESTOR** : ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE  
UL. KROCHMALNA 13J, 20-401 Lublin

**JEDNOSTKA  
PROJEKTOWA** : ALBIS BIURO BUDOWLANE  
ul. Batorego 13  
43-300 Bielsko-Biala

Data: czerwiec 2012r.

## **Przedmiar robót**

### **REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWIŃSKIEGO W CIĄGU ULIC LIPIŃSKIEGO - KIEPURY**

Obiekt lub rodzaj robót: **REMONT WIADUKTU DROGOWEGO**

Lokalizacja: **LUBLIN DZ. NR. 1/8, 5/3, 29/15, 30/3**

**GMINA LUBLIN**

**POWIAT LUBELSKI WOJ. LUBELSKIE**

Inwestor: **ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW W LUBLINIE, UL. KROCHMALNA 13J, 20-401  
LUBLIN**

Kosztorys opracowany przez:  
**ALBIS BIURO BUDOWLANE**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>REMONT WIADUKTU NAD AL. SMORAWIŃSKIEGO W CIĄGU ULIC LIPIŃSKIEGO - KIEPURY</b>		
<b>1</b>	<b>PRZEŁOŻENIE KABLA TELETECHNICZNEGO</b>		
1.1	Wykonanie i montaż stalowej konstrukcji wsporczej, masa do 50 kg	kg	2 596,90
1.2	Wyciąganie kabla z kanalizacji kablowej	m	72,00
1.3	Przekładanie kabla światłowodów	m	72,00
1.4	Układanie rur ochronnych z PCW	m	72,00
1.5	Uszczelnienie końców rur ochronnych pianką poliuretanową	szt	2,00
1.6	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa zapinana, jeden spajany światłowód	szt	1,00
1.7	Wciąganie kabli światłowodowych do rurociągów kablowych wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły, rury z warstwą poślizgową bez linki, kabel w odcinkach 2'km-Analogia długość kabla 72m	km	0,072