KONSRUKCJA NR 1
NAKŁADKA



4cm	w-wa ścieralna AC 08 PMB 45/80-55
4-6cm	w-wa wiążąca AC 11 W PMB 25/55-60

KONSRUKCJA NR 2
NAKŁADKA



4cm	w-wa ścieralna AC 08 PMB 45/80-55

KONSRUKCJA NR 3
CHODNIK



6cm	w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsypka cem. - piaskowa
10cm	piasek stab. cem. o Rm=2,5MPa

KONSRUKCJA NR 4
CHODNIK WZMOCNIONY



6cm	w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsypka cem. - piaskowa
10cm	piasek stab. cem. o Rm=5,0MPa
15cm	piasek stab. cem. o Rm=2,5MPa

KONSRUKCJA NR 5
ZATOKA POSTOJOWA



8cm	w-wa ścieralna z kostki brukowej betonowej
3cm	podsypka grysowa 2/5mm
20cm	podbudowa z kruszywo stab. mech. 0-31,5mm
10cm	piasek stab. cem. o Rm=5MPa

KONSRUKCJA NR 6
NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA



8cm	w-wa ścieralna z płyt ażurowych
3cm	podsypka grysowa 2/5mm
20cm	podbudowa z kruszywo stab. mech. 0-31,5mm

POSADOWIENIE KRAWĘŻNIKA
WTOPIONEGO - ZJAZDY
SZCZEG. C



krawężnik najazdowy 20cmx22cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5
ława wraz z oporem z betonu C8/10

POSADOWIENE KRAWĘŻNIKA 20x30cm WYSTAJĄCEGO
SZCZEG. A



krawężnik betonowy 20cmx30cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5
ława wraz z oporem z betonu C8/10

POSADOWIENE KRAWĘŻNIKA 15x30cm WYSTAJĄCEGO
SZCZEG. D



krawężnik betonowy 15cmx30cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5
ława wraz z oporem z betonu C8/10

POSADOWIENIE OBRZEŻA
TYP LEKKI SZCZEG. B



obrzeże betonowe 6x20cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5

POSADOWIENIE OBRZEŻA
TYP CIĘŻKI SZCZEG. E
PALISADA OD KM 0+267.13 DO KM 0+323.36



obrzeże betonowe 8x30cm
podsypka cementowo piaskowa 1:5

TRASA
mgr inż. Jerzy Kaliszuk
Jakubowice Konińskie 20A
21-003 Ciecierzyn
NIP 821-123-41-99
REGON 43225897
e-mail: trasa_jk@wp.pl
kom. 0503 079 826
tel. 081 748 21 30

INWESTOR	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
BRANŻA: Drogowa	Nr umowy: ZDM/342/2012
TEMAT:	Remont ul. Langiewicza w Lublinie
RYSUNEK:	Szczegóły konstrukcyjne

Wyszczególnienie	Imię i Nazwisko	Podpis	Nr. upr.	DATA: 11.2012 r.
Projektant				SKALA 1 : 50
				Rys. nr 7a