
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną Zadanie III - budowa dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną. Zadanie III. Telekomunikacja - przebudowa rurociągu kablowego
ADRES INWESTYCJI : województwo: lubelskie, miasto na prawach powiatu: Lublin
INWESTOR : Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ADRES INWESTORA : ul. Krochmalna, 20-401 Lublin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Barczak (TELETECHNICZNA)

DATA OPRACOWANIA : maj 2014

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE



Data opracowania
maj 2014

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.03.04. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń telekomunikacyjnych.			
1.1		Przebudowa rurociągu kablowego			
1.1.1		Studnie kablowe			
1	D.01.03.04.	- budowa studni kablowej SKR-1 (z pokrywą lekką)	kpl.		
d.1.1.1		10	kpl.	3.000	
				RAZEM	10.000
1.1.2		Rury ochronne			
2	D.01.03.04.	- ułożenie rury ochronnej HDPE fi 110/6,3	m		
d.1.1.2		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
3	D.01.03.04.	- ułożenie rury ochronnej w wykopie - rura dzielona APS fi 122/110	m		
d.1.1.2		63	m	63.000	
				RAZEM	63.000
1.1.3		Kable			
4	D.01.03.04.	- przełożenie rurociągu kablowego	m		
d.1.1.3		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
5	D.01.03.04.	- montaż kabla XzTKMXpw 2x2x0,8	m		
d.1.1.3		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
6	D.01.03.04.	- montaż puszeki hermetycznej	kpl.		
d.1.1.3		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	D.01.03.04.	- ułożenie rurociągu HDPE fi 40/3,7 czarna wraz ze złączkami skręcanymi	m		
d.1.1.3		84	m	84.000	
				RAZEM	84.000
8	D.01.03.04.	- montaż puszeki osłonowe Gelsnap-A-10/5-80	kpl.		
d.1.1.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.1.4		Demontaże			
9	D.01.03.04.	- demontaż studni kablowej	kpl.		
d.1.1.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000