

Kosztorys ofertowy Rejon 3

Załącznik Nr 9c do SIWZ

.....
wykonawca

.....
data

Wycena ofertowa na bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic w REJONIE 3 w okresie 1.11.2016 - 31.10.2020 r.

Pozycje podane w poniższym kosztorysie nazwane są jak roboty podstawowe. Cena jednostkowa uwzględnia cały zakres prac towarzyszących i tymczasowych niezbędnych dla wykonania roboty podstawowej wraz z kosztami transportu i przeglądów.

A).Wycena ofertowa dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego

Lp	Rodzaj robót	Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa w zł netto	Wartość w zł netto
1	Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 1:					
1.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej typ 1: 1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca montażu. 2.Przygotowanie znaku i obejm. 3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem. 4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	70		
1.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)		szt.	280		
1.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)		szt.	68		
1.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)		szt.	30		
1.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)		szt.	14		
1.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)		szt.	8		
1.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	4		
1.8	grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2)		szt.	4		
1.9	grupa IX (wym. 5,51-6,50 m2)		szt.	2		
1.10	grupa X (wym. 6,51-7,50 m2)		szt.	2		
2	Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:					
2.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej typ 2: 1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca montażu. 2.Przygotowanie znaku i obejm. 3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem. 4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	40		
2.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)		szt.	250		
2.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)		szt.	70		
2.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)		szt.	40		
2.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)		szt.	15		
2.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)		szt.	8		
2.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	4		
2.8	grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2)		szt.	4		
2.9	grupa IX (wym. 5,51-6,50 m2)		szt.	2		
2.10	grupa X (wym. 6,51-7,50 m2)		szt.	2		

3	Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii pryzmatycznej:					
3.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej pryzmatycznej: 1.Dowiezienie nowej tarczy do miejsca montażu. 2.Przygotowanie znaku i obejm. 3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem. 4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	20		
3.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)		szt.	35		
3.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)		szt.	25		
3.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)		szt.	12		
3.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)		szt.	4		
3.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)		szt.	4		
3.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	4		
3.8	grupa VIII (wym. 4,51-5,50 m2)		szt.	2		
3.9	grupa IX (wym. 5,51-6,50 m2)		szt.	2		
3.10	grupa X (wym. 6,51-7,50 m2)		szt.	1		
4	Demontaż tarczy znaku:					
4.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	1.Poluzowanie i demontaż obejm. 2.Zdjęcie tarczy znaku. 3.Odwiezienie tarczy znaku na bazę	szt.	320		
4.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)		szt.	120		
4.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	30		
5	Naprawa tarczy znaku:					
5.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	1.Poluzowanie obejm. 2.Właściwe ustawienie tarczy znaku. 3.Zaciśnięcie obejm. (należy uwzględnić ew. prostowanie tarczy)	szt.	1100		
5.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)		szt.	210		
5.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	80		
6	Mycie tarczy znaku:					
6.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	1.Splukanie tarczy wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie tarczy.	szt.	150		
6.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)		szt.	80		
6.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	50		
7	Czyszczenie tarczy znaku z farby (spray)					
7.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	Ręczne usunięcie zabrudzeń z farby (spray'u) przy użyciu odpowiednich rozpuszczalników (roztwór nie może spowodować uszkodzenia folii odblaskowej).	szt.	180		
7.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)		szt.	20		
7.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	15		
8	Przewieszenie tarczy znaku (demontaż i montaż starej tarczy):					
8.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	1.Poluzowanie i demontaż obejm. 2.Zdjęcie tarczy znaku. 3.Przeniesienie tarczy na nowe miejsce. 4.Ustawienie tarczy i zaciśnięcie obejm.	szt.	140		
8.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)		szt.	20		
8.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	20		

9	Montaż tarcz znaków i tablic drogowych zerwanych lub z depozytu:					
9.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	1.Przygotowanie tarczy znaku i obejm. 2.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem. 3.Zaciśnięcie obejm. (koszt prac zmniejszony o cenę tarczy)	szt.	190		
9.2	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)		szt.	60		
9.3	grupy IX-X (wym. 5,51-7,50 m2)		szt.	20		
10	Montaż słupka do znaku:					
10.1	wyrwanego, z depozytu itp.	1.Dowiezienie słupka do miejsca montażu. 2.Wykonanie wykopu pod słupek (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 3.Ustawienie słupka i wypełnienie dołka betonem R-20. 4.Pionowanie słupka i dogęszczenie betonu. 5.Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich)	szt.	210		
10.2	długości 1,5 m		szt.	45		
10.3	długości 2,0 m		szt.	15		
10.4	długości 2,5 m		szt.	50		
10.5	długości 3,0 m		szt.	15		
10.6	długości 3,5 m		szt.	250		
10.7	długości 4,0 m		szt.	150		
10.8	długości 4,5 m		szt.	150		
11	Demontaż słupka do znaku:	1.Usunięcie słupka i stopy fundamentowej. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)	szt.	210		
12	Naprawa słupka do znaku:	1.Ustawienie słupka w pionie (prostowanie). 2.Naprawa stopy fund. z użyciem kruszywa i zaprawy cem (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	480		
13	Mycie słupka do znaku:	1.Spłukanie słupka wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne spłukanie słupka.	szt.	80		
14	Malowanie słupka do znaku:	1.Oczyszczenie przez szcietkowanie do trzeciego stopnia czystości 2.Malowanie farbą podkładową i gruntową. 3.Dwukrotne malowanie emalią.	szt.	190		

15	Przestawienie słupka do znaku:	1. Usunięcie słupka i stopy fundamentowej. 2. Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków) 3. Przeniesienie słupka do miejsca montażu. 4. Wykonanie wykopu pod słupek (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 5. Ustawienie słupka i wypełnienie dołka betonem R-20. 6. Pionowanie słupka i dogęszczenie betonu. 7. Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	150		
16	Gięcie słupka do znaku drogowego	Jednokrotne gięcie rury słupka znakowego.	szt.	80		
17	Montaż konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:					
17.1	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	1. Dowiezienie konstruk. do miejsca montaż 2. Wykonanie wykopów pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 3. Ustawienie słupków i wypełnienie dołków betonem R-20.	szt.	5		
17.2	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)	4. Pionowanie konstruk. i dogęszczenie bet. 5. Uporządkowanie miejsca montażu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	8		
18	Demontaż konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:					
18.1	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	1. Usunięcie słupków i stóp fundamentowych. 2. Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)	szt.	5		
18.2	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)		szt.	4		
19	Malowanie konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:					
19.1	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	1. Oczyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości.	szt.	20		
19.2	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)	2. Malowanie farbą podkładową i gruntową. 3. Dwukrotne malowanie emalią.	szt.	15		

20	Naprawa konstrukcji wsporczych do tablic drogowych:					
20.1	grupy V-VIII (wym. 1,51-5,50 m2)	1.Prostowanie i ustawienie słupków w pionie. 2.Naprawa stóp fund. z użyciem kruszywa i zaprawy cem (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich)	szt.	40		
20.2	grupy IX-X (wym. %,51-7,5 m2)		szt.	30		
21	Montaż na bramowskazie konstrukcji do zamocowania tablic drogowych:	1.Przygotowanie konstrukcji do montażu 2.Montaż przy użyciu zwyżki lub dźwigu	mb	10		
22	Demontaż na bramowskazie konstrukcji do zamocowania tablic drogowych:	Usunięcie konstr. przy użyciu zwyżki lub dźwigu.	mb	10		
23	Montaż wysięgnika do znaku	1.Dowiezienie wysięgnika do miejsca mont. 2.Przygotowanie wysięgnika i obejm. 3.Ustawienie wysięgnika i zaciśnięcie obejm.	szt.	12		
24	Demontaż wysięgnika do znaku	1.Poluzowanie obejm. 2.Zdjęcie wysięgnika. 3.Odwiezienie wysięgnika na bazę.	szt.	10		
25	Naprawa wysięgnika do znaku	1.Poluzowanie obejm. 2.Właściwe ustawienie wysięgnika. 3.Zaciśnięcie obejm.	szt.	45		
26	Montaż elementów wygradzeniowych:					
26.1	plotków pełnych	1.Dowiezienie elem. do miejsca montażu. 2.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 3.Ustawienie słupków, montaż przęseł i wypełnienie dołków betonem R-20. 4.Pionowanie słupków i dogęszczenie betonu. 5.Uporządkowanie miejsc montażu słupków (w zakresie prac należy uwzględnić wykona nie ew. robót brukarskich).	mb	200		
26.2	plotków połówkowych		mb	150		
26.3	typu "Rondo"		mb	34		
26.4	poręczy schodów terenowych		mb	64		
26.5	balustrad U-11		mb	120		
26.6	barier rurowych		mb	10		
26.7	wyrwanych, z depozytu itp.		mb	120		
27	Demontaż elementów wygradzeniowych:	1.Usunięcie przęseł, słupków i stóp fundam. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków). 3.Wywóz elementów na bazę.	mb	150		

28	Naprawa elementów wygradzeniowych:					
28.1	plotków pełnych	1.Prostowanie i właściwe ustawienie element. 2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i zaprawy cementowej (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich). Remont warsztatowy obejmuje: - demont. i przewiezienie na bazę - naprawy spawalnicze i piaskowanie - 4-krotne malowanie - ponowny montaż	mb	140		
28.2	plotków połówkowych		mb	140		
28.3	typu "Rondo"		mb	40		
28.4	poręczy schodów terenowych		mb	15		
28.5	balustrad U-11		mb	10		
28.6	barier rurowych		mb	18		
28.7	remont warsztatowy		mb	90		
29	Malowanie elementów wygradzeniowych:					
29.1	plotków pełnych	1.Oczyszczenie przez szcietkowanie do trzeciego stopnia czystości. 2.Malowanie farbą podkładową i gruntową. 3.Dwukrotne malowanie emalią.	mb	210		
29.2	plotków połówkowych		mb	210		
29.3	typu "Rondo"		mb	80		
29.4	poręczy schodów terenowych		mb	80		
29.5	balustrad U-11		mb	30		
29.6	barier rurowych		mb	30		
30	Mycie elementów wygradzeniowych:					
30.1	plotków pełnych	1.Splukanie elementów wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie elementów.	mb	210		
30.2	plotków połówkowych		mb	210		
30.3	typu "Rondo"		mb	40		
30.4	poręczy schodów terenowych		mb	10		
30.5	balustrad U-11		mb	15		
30.6	barier rurowych		mb	20		
31	Przestawienie elementów wygradzeniowych:	1.Usunięcie przęseł, słupków i stóp fundam. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków). 3.Przewiezienie elem. na nowe miejsce. 4.Wykonanie wykopów pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 5.Ustawienie słupków, montaż przeseł i wypełnienie dołków betonem R-20. 6.Pionowanie słupków i dogęszcz. Betonu. 7.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	mb	250		

32	Montaż słupków wygradzeniowych i łańcuchów:					
32.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	1.Dowiezienie elem. do miejsca montażu. 2.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 3.Ustawienie słupków wypełnienie dołków betonem R-20. 4.Pionowanie słupków i dogęszczenie betonu. 5.Uporządkowanie miejsc montażu słupków i ew. rozwieszenie łańcuchów. (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	40		
32.2	słupków zwykłych(wyrwanych lub z depoz.)		szt	40		
32.3	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	50		
32.4	słupków typu "Lublin"		szt.	10		
32.5	słupków "Lublin" (wyrwanych lub z depoz.)		szt.	50		
32.6	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	30		
33	Demontaż słupków wygradzeniowych i łańcuchów:					
33.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	1.Usunięcie łańcuchów, słupków i stóp fundamentowych. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie). 3.Wywóz elementów na bazę.	szt.	30		
33.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	30		
33.3	słupków typu "Lublin"		szt.	10		
33.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	10		
34	Naprawa słupków wygradzeniowych i łańcuchów:					
34.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	1.Prostowanie i właściwe ustawienie element. 2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i zaprawy cementowej. (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	30		
34.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	30		
34.3	słupków typu "Lublin"		szt.	10		
34.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	10		
35	Malowanie słupków wygradzeniowych i łańcuchów:					
35.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	1.Oczyszczenie przez szcietkowanie do trzeciego stopnia czystości. 2.Malowanie farbą podkładową i gruntową. 3.Dwukrotne malowanie emalią.	szt.	80		
35.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	40		
35.3	słupków typu "Lublin"		szt.	30		
35.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	30		

36	Mycie słupków wygradzeniowych i łańcuchów:					
36.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	1.Splukanie elementów wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie elementów.	szt.	40		
36.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	80		
36.3	słupków typu "Lublin"		szt.	40		
36.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	40		
37	Przestawienie słupków wygradzeniowych i przewieszenie łańcuchów:					
37.1	słupków zwykłych (śred. 100-120 mm, dł. 1,5-1,7m)	1.Usunięcie łańcuchów, słupków i stóp fundamentowych. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie). 3.Przewieszenie elem. na nowe miejsce. 4.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm). 5.Ustawienie słupków i wypełnienie dołków betonem R-20. 6.Pionowanie słupków i dogęszcz. Betonu. 7.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	szt.	20		
37.2	łańcuchów do słupków zwykłych		mb	40		
37.3	słupków typu "Lublin"		szt.	10		
37.4	łańcuchów do słupków "Lublin"		mb	10		
38	Montaż drogowych barier ochronnych stalowych:					
38.1	przekładkowa jednostronna	1.Wykonanie prac pomiarowych. 2.Transport elem. na miejsce wbudowania. 3.Ustawienie słupków. 4.Montaż pozostałych elementów bariery. 5.Uporządkowanie terenu (uwzględnić ew. wykonanie robót brukarskich).	mb	50		
38.2	przekładkowa dwustronna		mb	50		
38.3	wysięgnikowa jednostronna		mb	30		
38.4	wysięgnikowa dwustronna		mb	10		
39	Naprawa drogowych barier ochronnych stalowych:					
39.1	przekładkowa jednostronna	1.Prostowanie i właściwe ustawienie element. 2.Ew. wymiana drobnych elementów. 3.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	mb	50		
39.2	przekładkowa dwustronna		mb	50		
39.3	wysięgnikowa jednostronna		mb	40		
39.4	wysięgnikowa dwustronna		mb	40		

40	Demontaż drogowych barier ochronnych stalowych:					
40.1	przekładkowa jednostronna	1.Rozebranie i usunięcie elementów bariery.	mb	40		
40.2	przekładkowa dwustronna	2.Usunięcie słupków.	mb	40		
40.3	wysięgnikowa jednostronna	3.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac	mb	20		
40.4	wysięgnikowa dwustronna	należy uwzględnić ew. roboty brukarskie).	mb	20		
41	Mycie drogowych barier ochronnych stalowych:					
41.1	bariera jednostronna	1.Splukanie bariery wodą z detergentem.	mb	200		
41.2	bariera dwustronna	2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie bariery.	mb	200		
42	Montaż pylonów odblaskowych:					
42.1	zwykłych U-5a	1.Dowiezienie pylonu do miejsca montażu.	szt.	60		
42.2	zespolonych U-5b	2.Ustawienie pylonu. 3.Montaż do podłoża (dyble).	szt.	70		
43	Demontaż pylonów odblaskowych:	Usunięcie dybli i pylonu, wywóz na bazę.	szt.	120		
44	Naprawa pylonów odblaskowych:					
44.1	naprawa prosta (w terenie)	1.Pionowanie pylonu, usunięcie odkształceń.	szt.	110		
44.2	naprawa warsztatowa	2.Wymiana pasków folii odblaskowej. 3.Naprawa mocowania (wym. dybli).	szt.	70		
45	Mycie pylonu odblaskowego	1.Splukanie pylonu wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie pylonu.	szt.	111		
46	Przestawienie pylonu odblask.	1.Usunięcie dybli i pylonu. 2.Przeniesienie pylonu na nowe miejsce. 3.Ustawienie pylonu. 4.Montaż do podłoża (dyble).	szt.	20		
47	Montaż punktowych element. odblask.:					
47.1	plastikowe klejone	1.Wytyczenie miejsc montażu	szt.	30		
47.2	metalowe z trzpieniem	2.Przygotowanie nawierzchni. 3.Montaż elementów.	szt.	15		
48	Demontaż punktowych elem. odblask.	Usunięcie elementów i ew. naprawa nawierz.	szt.	45		

49	Montaż elementów:					
49.1	progu zwalniającego	1.Wytyczenie miejsc montażu.	mb	20		
49.2	separatora poziomego itp.	2.Przygotowanie nawierzchni i dybli.	mb	20		
49.3	wyrwanego, z depozytu itp.	3.Montaż elementów	mb	20		
50	Demontaż elementów:					
50.1	progu zwalniającego	1.Rozkręcenie dybli.	mb	20		
50.2	separatora poziomego itp.	2.Usunięcie elementów i wywóz na bazę.	mb	20		
51	Naprawa elementów:					
51.1	progu zwalniającego	1.Uzupełnienie mocowań i dokręcenie dybli. 2.Doklejenie pasków odblaskowych.	mb	60		
51.2	separatora poziomego itp.		mb	60		
51.3	naprawa warsztatowa		mb	20		
52	Przestawienie elementów:					
52.1	progu zwalniającego	1.Rozkręcenie dybli.	mb	40		
52.2	separatora poziomego itp.	2.Przeniesienie elementów na nowe miejsce. 3.Przygot. nawierzchn. i montaż elementów.	mb	30		
53	Montaż lustra drogowego:					
53.1	prostokątne	1.Dowiezienie lustra do miejsca montażu.	szt.	2		
53.2	okrągłe	2.Przygotowanie elementów montażowych. 3.Zawieszenie lustra i ustawienie (wys., kąt).	szt.	2		
53.3	z depozytu	4.Ostateczne zaciśnięcie elem. Montaż.	szt.	4		
54	Demontaż lustra drogowego:	1.Poluzowanie elem. montaż.i zdjęcie lustra. 2.Odwiezienie lustra na bazę.	szt.	3		
55	Naprawa lustra drogowego:	Poluzowanie zacisków i ustawienie lustra pod odpowiednim kątem, zaciśnięcie zacisków.	szt.	10		
56	Mycie lustra drogowego	1.Splukanie lustra wodą z detergentem. 2.Usunięcie zabrudzeń. 3.Ponowne splukanie lustra.	szt.	15		
57	Wymiana bariery ochronnej U-14e (elementów całkowicie uszkodzonych w wyniku kolizji)	1.Dowiezienie nowych elementów. 2.Usunięcie elem.uszkodz. i wstaw. Nowych. 3.Wywóz uszkodz. elem. na bazę.	mb	40		
58	Naprawa bariery ochronnej U-14e (przestawionej w wyniku kolizji)	Naprawa odkształceń i ustawienie elementów w odpowiedniej linii.	mb	80		

59	Montaż elementów infrastruktury rowerowej:					
59.1	stojaka rowerowego	1.Dowiezienie elementu do miejsca montażu 2.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm)	szt.	20		
59.2	poręczy dla rowerzystów	3.Ustawienie elementu i wypełnienie dołka betonem R-20. 4.Pionowanie element.i dogęszczenie betonu.	szt.	20		
59.3	wyrwanego, z depozytu itp.	5.Uporządkowanie miejsca montażu element. (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich)	szt.	15		
60	Demontaż elementów infrastruktury rowerowej:					
60.1	stojaka rowerowego	1.Usunięcie słupka i stopy fundamentowej. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków)	szt.	8		
60.2	poręczy dla rowerzystów	3.Wywóz elementów na bazę.	szt.	8		
61	Naprawa elementów infrastruktury rowerowej:					
61.1	stojaka rowerowego	1.Prostowanie i właściwe ustawienie element.	szt.	25		
61.2	poręczy dla rowerzystów	2.Naprawa stóp fundam. z użyciem kruszywa i zaprawy cementowej.	szt.	25		
61.3	naprawa warsztatowa		szt.	15		
62	Malowanie elementów infrastruktury rowerowej:					
62.1	stojaka rowerowego	1.Oczyszczenie przez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości.	szt.	25		
82.2	poręczy dla rowerzystów	2.Malowanie farbą podkładową i gruntową. 3.Dwukrotne malowanie emalią.	szt.	25		
63	Przestawienie elementów infrastruktury rowerowej:					
63.1	stojaka rowerowego	1.Usunięcie elem. i stopy fundamentowej. 2.Uporządkowanie terenu (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. zabruków). 3.Przeniesienie elem. do miejsca montażu. 4.Wykonanie wykopu pod słupki (o wymiarach minimalnych 25x25x50cm).	szt.	10		

63.2	poręczy dla rowerzystów	5.Ustawienie elem. i wypełnienie dołków betonem R-20. 6.Pionowanie elem. i dogęszczenie betonu. 7.Uporządkowanie miejsca montażu słupka (w zakresie prac należy uwzględnić wykonanie ew. robót brukarskich).	szt.	10		
64	Odnowienie powłok malarskich drogowskazu bramowego	1. Oznakowanie miejsca robót. 2. Oczyszczenie powierzchni do III stopnia czystości - ręcznie lub mechanicznie. 3. Wykonanie drobnych napraw spawal. 4. Wykonanie pokrycia malarskiego (1 warstwa podkładowa i 2 w-wy nawierzch.). 5. Usunięcie oznak. Tymczasowego	m2	128,00		
65	Udostępnienie pojazdu dla potrzeb wspólnego patrolowania ulic przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy	Przejazd pojazdem Wykonawcy w celu sprawdzenia stanu technicznego oznakowania i określenia zakresu niezbędnych prac	godz.	350		

Wartość prac

(Suma pozycji od nr 1 do nr 65)

B). Wycena ofertowa dla oznakowania poziomego

Lp	Rodzaj robót	Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa w zł netto	Wartość w zł netto
1	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:					
1.1	cienkowarstwowe białe	1.Oznakowanie miejsca robót. 2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni. 3.Ew. przedznakowanie (trasowanie).	m2	26500		
1.2	cienkowarstwowe kolorowe	4. Wykonanie oznakowania poziomego drogi, przy użyciu farb rozpuszczalnikowych.	m2	2800		
2	Usunięcie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:	Usunięcie zbędnego oznakowania metodami frezowania, piaskowania, śrutowania, trawienia lub wypalania	m2	240		

3	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego:					
3.1	grubowarstwowe gładkie białe	1.Oznakowanie miejsca robót.	m2	290		
3.2	grubowarstwowe strukturalne białe	2.Przygotowanie i oczyszczenie nawierzchni.	m2	400		
3.3	grubowarstwowe gładkie kolorowe	3.Ew. przedznakowanie (trasowanie).	m2	200		
3.4	grubowarstwowe strukturalne kolorowe	4.Wykonanie oznakowania poziomego drogi, przy użyciu mas chemoutwardzalnych.	m2	200		
4	Usunięcie oznakowania grubowarstwowego:	Usunięcie zbędnego oznakowania metodami frezowania, piaskowania, śrutowania, trawienia lub wypalania	m2	185		
Wartość prac (Suma pozycji od nr 1 do nr 4)						

C). Wycena ofertowa dla oznakowania tymczasowego

Lp	Rodzaj robót	Opis zakresu prac i technologii wykonania	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostkowa w zł netto	Wartość w zł netto
1	Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii odblaskowej typ 2:					
1.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii odblaskowej typ 2: 1.Dowiezienie tarczy do miejsca montażu. 2.Przygotowanie znaku i obejm. 3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem. 4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	15		
1.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)		szt.	50		
1.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)		szt.	60		
1.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)		szt.	14		
1.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)		szt.	10		
1.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)		szt.	7		
1.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	7		
2	Montaż tarcz znaków i tablic drogowych z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej:					
2.1	grupa I (wym. 0,00-0,20 m2)	Dotyczy tarcz znaków z licem z folii pryzmatycznej: 1.Dowiezienie tarczy do miejsca montażu. 2.Przygotowanie znaku i obejm. 3.Ustawienie tarczy znaku na odpowiedniej wysokości i pod właściwym kątem. 4.Zaciśnięcie obejm.	szt.	15		
2.2	grupa II (wym. 0,21-0,50 m2)		szt.	10		
2.3	grupa III (wym. 0,51-0,90 m2)		szt.	8		
2.4	grupa IV (wym. 0,91-1,50 m2)		szt.	5		
2.5	grupa V (wym.1,51-2,50 m2)		szt.	2		
2.6	grupa VI (wym. 2,51-3,50 m2)		szt.	2		
2.7	grupa VII (wym. 3,51-4,50 m2)		szt.	2		

3	Demontaż tarczy znaku:					
3.1	grupy I-IV (wym. 0,00-1,50 m2)	1.Poluzowanie i demontaż obejm.	szt.	99		
3.2	grupy V-VII (wym. 1,51-4,50 m2)	2.Zdjęcie tarczy znaku. 3.Odwiezienie tarczy znaku na bazę.	szt.	41		
4	Montaż tablic prowadzących i zastaw drogowych profilowanych:					
4.1	U-3 odblaskowa (zastawa+stojak)	1.Dowiezienie element. do miejsca montażu.	mb	40		
4.2	U-20 odblaskowa (zastawa+stojak)	2.Ustawienie stojaków. 3.Założenie tablic lub zastaw na stojaki.	mb	90		
5	Demontaż tablic prowadzących i zastaw drogowych profilowanych:					
5.1	U-3 odblaskowa (zastawa+stojak)	1.Zdjęcie tablic lub zastaw ze stojaków.	mb	40		
5.2	U-20 odblaskowa (zastawa+stojak)	2.Zebranie stojaków. 3.Wywóz elementów na bazę.	mb	90		
6	Montaż taśmy ostrzegawczej U-22	Rozciągnięcie taśmy i przywiązanie do szpil.	mb	311		
7	Ustawienie stojaka do znaku	Dowiezienie i ustawienie stojaka.	szt.	120		
8	Demontaż stojaka do znaku	Załadunek i wywóz stojaka na bazę.	szt.	120		
9	Montaż pochołków ostrzegawczych:					
9.1	wysokość 0,5m	Dowiezienie i ustawienie pochołków.	szt.	29		
9.2	wysokość 0,7 m		szt.	70		
10	Demontaż pochołków ostrzegawczych:					
10.1	wysokość 0,5m	Zebranie i wywóz pochołków na bazę.	szt.	30		
10.2	wysokość 0,7 m		szt.	70		
11	Ustawienie lampy ostrzegawczej	Dowiezienie i montaż lampy.	szt.	20		
12	Demontaż lampy ostrzegawczej	Demontaż i wywóz lampy na bazę.	szt.	10		
13	Montaż bariery U-14e (odbój)	Dowiezienie i ustawienie elementów bariery.	mb	20		
14	Demontaż bariery U-14e (odbój)	Załadunek i wywóz elementów.	mb	30		
15	Montaż separatora poziomego U-25	Dowiezienie i montaż elementów.	mb	65		
16	Demontaż separatora poziomego U-25	Załadunek i wywóz elementów na bazę.	mb	65		
17	Montaż separatora pionowego U-21 z podstawą	Dowiezienie i montaż elementów.	szt.	51		
18	Demontaż separatora pionowego U-21 z podstawą	Załadunek i wywóz elementów na bazę.	szt.	51		
19	Montaż szpilki do taśmy	Dowiezienie i wbicie szpilki.	szt.	150		
20	Demontaż szpilki do taśmy	Wyjęcie szpilki i wywóz na bazę.	szt.	150		

Wartość prac

(Suma pozycji od nr 1 do nr 20)

D). Wyliczenie ceny ofertowej dla Rejonu 3

L.p.	Rodzaj Robót	Wartość netto	VAT 23%	Wartość brutto
1.	Wartość prac na bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego			
2.	Wartość prac na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego			
3.	Wartość na oznakowanie awarii - oznakowanie tymczasowe			
Cena ofertowa (Suma poz. 1-3):				